

工期短縮(トータルコストの低減)

高品質・耐久性の確保

仮設材の削減(ライフサイクルコストの低減)

支保工の簡略化が可能

スラブ以外のバルコニー、梁・柱、パラペット、マリオン、階段等もPCa化する事により、更なる工期短縮、品質・耐久性の確保、施工の合理化が可能になります。

バルコニーPCa



【 立上り壁有り 】

- 立上り壁有無及び、立上り壁のみも製作可能。
- タイルの打込みが可能のためきれいな仕上げを実現。
- 立上り壁有り・無し、立上り壁のみなどニーズに応じ対応可能。



【 立上り壁のみ 】



【 立上り壁無し 】

バルコニーPCa

梁・柱PCa

- 大幅な工期短縮に貢献。
- 高層建物向き



マリオンPCa



- タイルの打込みが可能のためきれいな仕上げを実現。

階段PCa



- 内、外部階段が製造可能。
- タイルの打込みが可能のためきれいな仕上げを実現。

梁・柱PCa

パラペットPCa



- 集合住宅だけでなく、工場、倉庫等にも活用。